

サラターフつなぎ目接合のワンポイント

1



仮置きをする

施工場所に仮置きします。
可能であれば人工芝を広げた状態で2日程度、日に当てるとその後の人工芝の伸縮が軽減されます。

2



裏基布をカットする

つなぎ目の裏基布の縫い目ギリギリまではさみてカットします。
カットする事で、つなぎ目が目立たなくなります。

3



ジョイントシートを敷く

つなぎ目の中心にジョイントシート敷します。
ずれないようにテープかU字止めピンで固定します。

4



つなぎ目の断面に養生テープを貼る

つなぎ合わせる際に芝草を巻き込んだり接着剤や両面テープの粘着面で汚さないように養生テープ(粘着性の弱いテープ)を裏基布と芝草の境目ギリギリに貼ります。

5



ジョイントシートに両面テープを貼る(接着剤も可)

ジョイントシートには接着面がないため、ジョイントシートの中心に両面テープ(幅100mm使用)か接着剤を塗り人工芝と接着させます。

6



ゆっくり戻す

芝草の巻き込み等にながらゆっくりと人工芝を戻します。
戻した後、接合部分をしっかり押し人工芝とジョイントシートを接着させます。

7



養生テープを剥がす

はみ出した接着剤で人工芝を汚さないようにゆっくりと養生テープをはがします。

8



完成

デッキブラシ等で芝草を起こすと接合部分が分からなくなります。

製造元



芝生産・グランドカバー植物・販売・施工・人工芝

〒360-0161 埼玉県熊谷市万吉 2710

<http://www.kkb-green.com>

www.kkb-green.com/sarahturf/

TEL:048-536-7777

FAX:048-536-8778

Email:info@kkb-green.com

サラターフ敷設の手順（庭標準）

1



除草作業

施工場所の草・小石等を除去します。

2



不陸整正（凸凹調整）

山砂を敷きならして平らにします。
水はけが悪い庭の場合は、事前に碎石層をつくるか、集水箇所には穴を掘り碎石で埋め戻す簡易集水柵(かんいしゅうすいます)を作ると良いでしょう。

3



防草シート敷設

雑草対策用に防草シートを敷きU字止めピンで固定します。サラターフ自体も防草効果があるので省くことも可能です。但し、土の上に直に敷くと大雨の時に水抜き穴から泥水が逆流して芝を汚す恐れがあるので、**②**のように山砂で不陸整正する事をお薦めしています。

4



敷き並べて端部カット

割付け計画に基づいて芝目の向きに注意して敷き並べ、端部を構造物に合わせてカットします。



5



つなぎ目調整カット

つなぎ目の裏基布を縫い目ギリギリに切り落とし、ぴったり合うように微調整する。つなぎ目がほとんど目立たなくなります。



6



つなぎ目接合

つなぎ目をめくり、ジョイントシートを敷いてピンで固定する。防草シートの上の場合はテープで要所を固定します。接着剤を塗るかもしくは両面テープを貼る。人工芝を端から戻しながら接着します。ポイント、接着剤を塗りすぎると芝草を汚してしまうので注意して下さい。つなぎ目を目立たなくするために、予め両側の芝草に養生テープを貼っておき、後ではがし取る方法がおすすめです。

7



敷設完了

数枚のサラターフが大きな1枚になりました。つなぎ目がどこかわかりません。外周は突風によるめくれ上がりを防ぐ為、50～100センチ間隔でU字止めピンで止めて下さい。



8



珪砂（けいさ）散布

縫い目の保護と共に芝草を起こし踏み心地をより自然にするために珪砂の散布をお進めします。サラターフの自重と珪砂の重みで置き敷きが可能となり、U字止めピンで止めなくても大丈夫です。



9



完成

デッキブラシ等で芝草を起こすと完成です。常緑のサラターフライフをお楽しみください。

